



N°QualiPV : QPV/55272

Séméac, le : 10 juillet 2018

Réf : J100718 PV

Mme & M. JUMETZ

65 700 Castelnau Rivière Basse

Votre Conseiller : Alexis GRIVEL

joignable au : 05 62 36 32 79

Lieu du chantier : 65700 Castelnau Rivière Basse

DEVIS - DESCRIPTIF - ESTIMATIF

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 3 KW



Spécialiste Energies Renouvelables: AéroVoltaïque -Photovoltaïque
27 Avenue F. Mitterrand 65600 SEMEAC RCS Tarbes 830 959 409 Code APE 4322B
Tél: 05.62.36.32.79 e-mail: sas.nouvel.r@gmail.com
Assurance professionnelle: CLBinsurance N° Police 1709DERCCBL00333

Devis d'une centrale photovoltaïque de 3000 Wc

La Fourniture du Matériel Comprend :

1. V-SYS Ultra 300 Wc 60 cellules mono full black portrait

Caractéristiques			
Modèle	V-SYS Ultra	Implantation	Portrait
Puissance nominale	300 W	Poids	20 Kg
Rendement	18,45%	Temp. de fonctionnement	-40°C à 85°C
Umpp	34,78 V	Certification	IEC 61730 / IEC 61215
Perte en température	-0,3 %/°C	Garantie	20 ans
Dimensions (Lxlxe)	1676x1011x43	Occupation toiture	17,94

2. Un système d'intégration : SYSTO ETANCHE

- Travaux réalisés en collaboration avec le charpentier couvreur

3. Onduleur OMNIK Omniksol-3000W-TL2 IP65 Monophasé

4. Coffrets de protection électrique AC / DC (courant continu et courant alternatif)

5. La mise en route de l'installation et les tests de fonctionnement

SOUS TOTAL HT

7 302,91 €

La prestation de Main d'Œuvre comprend :

- Dépose de l'installation existante,
- Pose de la sous toiture type bac acier,
- Le raccordement des panneaux jusqu'à l'onduleur,
- La mise à la terre des panneaux,
- Le raccordement des coffrets de protection,
- La pose de goulottes de finition,
- La réalisation des dossiers administratifs,
- Fourniture des justificatifs des garanties : civile, biennale et décennale.

SOUS TOTAL HT

3 350,00 €

MISE EN SERVICE

200,00 €

MONTANT GLOBAL DE LA PRESTATION

TOTAL HT

10 852,91 €

TVA

10,00%

1 085,29 €

TOTAL TTC

11 938,20 €

Le montant de ce devis est valable pour une période de 2 mois.

CONDITIONS DE REGLEMENT :

- 3 581,46 € 30% à l'acceptation du devis ErDF
- 4 775,28 € 40% à la livraison du matériel
- 3 581,46 € Paiement de fin de travaux

A l'ordre de :

Sarl Grivel Thermik
Sarl Grivel Thermik
Sarl Grivel Thermik

NOTE D' INFORMATION

La Sarl GRIVEL THERMIK s'engage sur les points suivants :

- Mise en service et réglage de la centrale photovoltaïque
- Mise en main de l'installation avec références au manuel d'instructions.
- Assistance téléphonique par le service technique pendant les heures ouvrables.
- Garantie du matériel selon les conditions de garantie du fabricant

Travaux et fourniture non compris dans le présent devis :

- Ecran de sous-toiture réalisé par le charpentier- couvreur

LE CLIENT

Date et Signature précédée de la mention
« BON POUR ACCORD »

SAS NOUVEL-R