

Bigorre Innovation Chauffage

1 bis, Place du Foirail
65000 TARBES

Tél : 05.62.93.20.12 - Fax : 05.62.51.18.43 - email : contact@bic-enr.com

Facture

Editée à TARBES, le 09 mars 2016

Référence : 9906292

Conçue le : mercredi 09 mars 2016

Code : 00009926

Chantier : 4 Rue Xavier Bichat
65000 TARBES

Objet :

Mme ANCLA Christiane

4 Rue Xavier Bichat

65000 TARBES

Remplacement de la chaudière au sol et du ballon styx par une chaudière à condensation au sol fonctionnant au gaz naturel. Désembouage des radiateurs et de la tuyauterie. Mise en place de robinets thermostatiques dans les chambres. Remise en conformité de l'installation gaz.


N°	Désignation	Un	Quantité	TVA
1	<u>La Chaudière gaz "Très haut rendement" - Inox -</u>			
1.1	Chaudière VAILLANT modèle EcoCOMPACT à Condensation. Type VSC 266/4-5 900. Puissance modulable de 5.2 à 25 KW. Corps de chauffe inox, brûleur à pré-mélange inox. Très haut rendement de 109 % sur P.C.I. Catégorie C 300. Emission NOx < 20 mg/Kwh. Ballon ECS de 90 L de type à stratification. (puissance d'ecs disponible 24.4 L/mm)	U	1,00	2
	Classe efficacité: 4 étoiles ****Confort sanitaire: 3 étoiles*** Norme EN 13203			
	Total :		3 901,00	
2	<u>Fumisterie</u>			
2.1	Rallonge 1 m 60/100	U	1,00	2
2.2	Rallonge 2 m 60/100	U	1,00	2
	Total :		154,01	
3	<u>Thermostat d'ambiance</u>			
3.1	Régulation calorMATIC 450 à sonde extérieure, chauffage et sanitaire. Utilisation simple et intuitive. Programmation horaire hebdomadaire, mode absence/vacances	U	1,00	2
3.2	Câble Blindée 4x 0.75 mm²	MI	15,00	2
	Total :		250,25	
4	<u>Accessoires chaufferie</u>			
4.1	Vanne d'arrêt norme ACS M/F 15x21	U	2,00	2
4.2	Clapet de retenue york 1/2	U	2,00	2
4.3	Raccord diélectrique M/F 20x27	U	2,00	2
4.4	Vanne d'arrêt norme ACS M/F 20x27	U	2,00	2
4.5	Vanne d'arrêt norme ACS M/F 26x34	U	3,00	2
4.6	Pot à boue 1" 1/4	U	1,00	2
4.7	Filtre en laiton 1"1/4 Tamis en acier inox	M	1,00	2
4.8	Groupe de sécurité SFR WATTS 7 bars	U	1,00	2

N°	Désignation	Un	Quantité	TVA
4.9	Siphon pour groupe de sécurité avec déflecteur	U	1,00	2
Total :			186,38	
5	<u>Distribution chauffage,EF et ECS</u>			
5.1	Cuivre écroui 28 (ml)	MI	10,00	2
5.2	Cuivre écroui 22 (ml)	MI	10,00	2
5.3	Cuivre écroui 18 (ml)	MI	10,00	2
5.4	Isolant non fendu épaisseur 13 diam 18	MI	10,00	2
5.5	Isolant non fendu épaisseur 13 diam 28	MI	10,00	2
5.6	Tube PVC spécial Bâtiment D32x3 NF.	U	1,00	2
Total :			336,63	
6	<u>Robinets thermostatiques pour les chambres à l'étage</u>			
6.1	Robinet thermostatisable équerre 1/2 speedy system	U	5,00	2
6.2	Tête thermostatique à cire dilatable réglable de 0 à 25°	U	5,00	2
Total :			169,06	
7	<u>Entrée d'air et remplacement vanne et flexible de la plaque de cuisson.</u>			
7.1	Entrée d'air diametre 160	U	4,00	2
7.2	Robinet d'arrêt gaz déclencheur avec dispositif de sécurité intégré ROAI 1/2	U	1,00	2
7.3	Flexible gaz nat inox - garantie illimité 1 m	U	1,00	2
Total :			276,08	
8	<u>Désembouage, nettoyage, rinçage radiateurs et inst.</u>			
8.1	Désembouage, nettoyage, rinçage des 12 radiateurs et tuyauteries. Prestations circuit par circuit avec pompe spéciale.		1,00	2
Total :			165,00	
9	<u>Produit anti-corrosion et protection du circuit</u>			
9.1	Protecteur dynamique de corrosion, d'entartrage et de contamination bactérienne des circuits interne de chauffage. Produit biodégradable d'origine naturelle.	U	1,00	2
Total :			109,67	
10	<u>Protection électrique</u>			
10.1	Mini coffret Opale	U	1,00	2
10.2	Déclic 1P + N 16 AMP	U	1,00	2
Total :			40,43	
11	<u>Raccordement et mise en route</u>			
11.1	Dépose de la chaudière au sol et du ballon d'eau chaude existants.	H	1,00	2
11.2	Mise en place d'entrée d'air, d'un robinet ROAI et d'un flexible gazinox (durée de vie illimitée) dans l'arrière cuisine. Bouchonnage de l'arrivée gaz de la cuisine.	H	1,00	2
11.3	Pose et raccordements d'une chaudière gaz au sol, fonctionnant au gaz naturel, avec ventouse horizontale. Reprise aller/retour chauffage en cuivre 28. Mise en place d'un filtre tamis et d'un pot à boue au retour.	H	1,00	2
11.4	Raccordement des condensats sur l'évacuation la plus proche.	H	1,00	2
11.5	Rinçage de l'installation avant mise en eau définitive. Remplissage installation avec produit anti-corrosion, purge de l'installation. Equilibrage de l'installation.	H	1,00	2
11.6	Pose du thermostat d'ambiance dans le couloir. Passage du câble entre la chaudière et le thermostat d'ambiance et raccordement.	H	1,00	2

N°	Désignation	Un	Quantité	TVA
11.7	Raccordement électrique de la chaudière 230 V+T sur mini-déclic 16A.	H	1,00	2
11.8	Certificat de conformité gaz naturel Professionnel Gaz Naturel, avec essai d'étanchéité sur canalisation gaz .	H	1,00	2
11.9	Mise en service de la chaudière, réglages. Réception de chantier, date de départ des garanties. Explications au bon fonctionnement.	H	1,00	2
Total :			907,50	

Rappel : Les montants en Euros ne sont fournis qu'à titre indicatif

Total T.T.C	Euros	6 853,30
Net à payer	Euros	6 700,00

Facture
Acquittée

le 09/03/2016

**BIGORRE INNOVATION
CHAUFFAGE**

1bis, place du Foirail - 65000 TARBES
Tél. : 05 62 93 20 12
SIREN : 345 070 155

Total H.T.	6 496,01
TVA₂ : 5,50 %	357,29
Total T.T.C.	6 853,30
Acompte(s) perçu(s)	
Espèces <input type="checkbox"/>	
Chèque <input type="checkbox"/>	
Net à payer (Euros)	6 700,00

En cas de retard de paiement, des pénalités seront appliquées selon le taux légal (Art 31 Loi du 31.12.92 n°92.144.

TVA acquittée sur les débits.

Acceptant les sommes dues par chèque, libellés à son nom et en qualité de membre d'un centre agréé par l'Administration Fiscale. Clause de réserves de propriété des marchandises vendues restent notre propriété jusqu'à leur paiement intégral (Loi n° 80.335 du 12 Mai 1992).

TVA Intracommunautaire : FR 93345070155