

Entreprise
Peter HOYLER

1314 Route des Pyrénées
65230 Guizerix

05.62.99.40.23 ☎ 06.17.92.03.83



Guizerix, 10/05/2020

Maison à Monlaur-Bernett

32300 MONLAUR-BERNETT



DEVIS

Code	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant HT
<u>Travaux de ravalement</u>					
<u>Maison</u>					
<i>Surface total 380m²</i>					
<i><u>Sud</u></i>					
PPPF	Travaux préparatoires et protection des menuiseries et toiture	U	1,00	160,00	160,00
DCRA	Démolition crépi ancien	m ²	124,60	5,80	722,68
REP	Réparations des fissures/murs - estimation	U	1,00	440,00	440,00
MAM	Maçonnerie sur arrêts murale	ml	22,00	21,10	464,20
EPCE	Enduit première couche d'égalisation en chaux à la truelle	m ²	124,60	37,40	4 660,04
EF	Enduit de finition en chaux à la truelle, pierres en partie apparente	m ²	94,40	35,20	3 322,88
PLST	Ponçage/brossage de colombages	m ²	30,20	27,50	830,50
LASI	Lasure de colombages et sous-toiture en 2 couches	m ²	47,80	41,40	1 978,92
RCF	Peinture/lasure sur encadrements de fenêtres et porte	U	8,00	58,00	464,00
<i><u>Est</u></i>					
PPPF	Travaux préparatoires et protection des portes, fenêtres et toitures	U	1,00	80,00	80,00
DCRA	Démolition crépi ancien	m ²	65,50	5,80	379,90
REP	Réparations des fissures/murs - estimation	U	1,00	210,00	210,00
MAM	Maçonnerie sur arrêts murale	ml	10,40	21,10	219,44
EPCE	Enduit première couche d'égalisation en chaux à la truelle	m ²	65,50	37,40	2 449,70
EF	Enduit de finition en chaux à la truelle, pierres en partie apparente	m ²	54,30	35,20	1 911,36
PLST	Ponçage/brossage de colombages	m ²	11,30	27,50	310,75
LASI	Lasure de colombages et sous-toiture en 2 couches	m ²	22,60	41,40	935,64
RCF	Peinture/lasure sur encadrements de fenêtres et porte	U	4,00	58,00	232,00
AMTC	Pose carreau terre cuite sur décalage murale entre bas en pierre et haut en colombage	ml	10,40	46,00	478,40
<i><u>Nord</u></i>					
PPPF	Travaux préparatoires et protection des portes, fenêtres et toitures	U	1,00	120,00	120,00
DCRA	Démolition crépi ancien	m ²	124,60	5,80	722,68
REP	Réparations des fissures/murs - estimation	U	1,00	210,00	210,00
REP	Réparations des colombages - estimation	U	1,00	580,00	580,00
MAM	Maçonnerie sur arrêts murale	ml	22,00	21,10	464,20
EPCE	Enduit première couche d'égalisation en chaux à la truelle	m ²	124,60	37,40	4 660,04
EF	Enduit de finition en chaux à la truelle, pierres en partie apparente	m ²	94,40	35,20	3 322,88

PLST	Ponçage/brossage de colombages	m²	30,20	27,50	830,50
LASI	Lasure de colombages et sous-toiture en 2 couches	m²	47,80	41,40	1 978,92
RCF	Peinture/lasure sur encadrements de fenêtres et porte	U	5,00	58,00	290,00
AMTC	Pose carreau terre cuite sur décalage murale entre bas en pierre et haut en colombage	ml	22,00	46,00	1 012,00
	<u>Quest</u>				
PPPF	Travaux préparatoires et protection des portes, fenêtres et toitures	U	1,00	30,00	30,00
DCRA	Démolition crépi ancien	m²	65,50	5,80	379,90
REP	Réparations des fissures/murs - estimation	U	1,00	210,00	210,00
MAM	Maçonnerie sur arrêts murale	ml	10,40	21,10	219,44
EPCE	Enduit première couche d'égalisation en chaux à la truelle	m²	65,50	37,40	2 449,70
EF	Enduit de finition en chaux à la truelle, pierres en partie apparente	m²	65,50	35,20	2 305,60
LASI	Lasure sous-toiture en 2 couches	m²	11,20	41,40	463,68
RCF	Peinture/lasure sur encadrements de fenêtres et porte	U	2,00	58,00	116,00
	<u>Divers</u>				
EG	Approvisionnement du chantier, protection divers et évacuation des gravats - forfait	U	1,00	540,00	540,00
MDEC	Montage et démontage échafaudage de sécurité	U	1,00	1200,00	1 200,00

Total HT		42 355,95
TVA	10,00%	4 235,60
Total TTC		46 591,55
Acomptes		
NET A PAYER		46 591,55

Votre Signature et bon pour accord

Soit en francs 305 620,50

Devis N° 37 / 2020

Un acompte de 10% sera demandé à la signature du devis,
40% en début de travaux, 40% au milieu de travaux et 10% à la fin de travaux.
Ils seront facturés les quantités matériaux et MO réellement mise en œuvre.
Tous travaux supplémentaires au devis seront facturés séparément.
Ce devis est valable pour une durée de trois mois.

SAS Peter Hoyler - Siret 84386658300019 - APE 4339 Z SAS au capital de 5000 €

Décennale Axelliance GRAARCD01-000840