



Charpente - Construction bois - Aménagement int/ext

## Thibault LOISIL EIRL

Thibault LOISIL EIRL  
Ferme des Moulères

31230 SAINT FRAJOU  
Port. : 06 82 21 16 90  
Site : deboisaz.fr Mail : contact@deboisaz.fr

### M GIRARD Patrick

3801 route d'escou  
64290 LASSEUBE

Date du devis : 29/12/2019

## DEVIS ESTIMATIF N° DV0040-191256

Adresse chantier	Description chantier
Lieu dit Gaussiran 31350 NIZAN GESSE	Rénovation de la couverture et de la charpente d'une maison d'habitation

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
<b>Travaux préparatoires, installation et sécurisation du chantier</b>				
<i>L'installation et sécurisation de chantier comprend:</i> - L'approvisionnement et l'installation du chantier - Le calcul des structures en bois : charpente assemblée et non assemblée - La mise en sécurité de la zone de chantier par la fourniture, la pose et la dépose sur le pourtour du chantier de l'échafaudage : 270m <sup>2</sup> - La fourniture et la mise en place d'un monte matériaux - La protection des zones habitées par des mouvements de bâches - La gestion des déchets	l'ensemble	1,00	1 963,54 €	1 963,54 €
<b>Dépose de la couverture et gestion des déchets</b>				
<i>La dépose de la couverture comprends:</i> - La dépose de la couverture en tuiles canal vétuste sans récupération - La dépose des arêtières et faitages maçonnés - La dépose de la volige - La dépose des chevrons - La dépose des gouttières	193.5M <sup>2</sup>	1,00	3 730,73 €	3 730,73 €
<b>Réalisation de la charpente non assemblée</b>				
<i>La rénovation de la charpente non assemblée comprend:</i> - La fourniture et pose des sablières en bas de pente et sur pan de bois en pin douglas de section 80x100mm - La fourniture et pose de flasques sur les pannes en pin douglas de section 45x220mm - La fourniture et pose de flasques les faitages et arêtières en pin douglas de section 45x220mm - La fourniture et pose des chevrons en 80x100mm en pin douglas brut de sciage - La fourniture et pose de champs latte en bas de pente pour recevoir la gouttière en pin douglas de section 80x100mm - La fourniture d'une volige de 18mm en pin douglas brut de sciage - Toute la quincaillerie nécessaire au maintien de pièces de bois : pointes et vis  <i>Il est recommandé de prendre contact avec un professionnel en maçonnerie pour avoir un diagnostic sur les hauts de murs afin de savoir si il est nécessaire de réaliser un ceinturage de la maison en béton armé. Ceinturage de la maison en béton armé non compris dans le présent devis</i>	193.5M <sup>2</sup>	1,00	11 169,67 €	11 169,67 €
<b>Préparation à la couverture avec la pose de l'écran de sous toiture, des lattes et contre lattes</b>				
<i>La préparation à la couverture comprend:</i> - La fourniture et pose d'un écran de sous toitures sur toutes les surfaces couvertes	193.5M <sup>2</sup>	1,00	3 379,00 €	3 379,00 €

DV0040-191256

Thibault LOISIL EIRL

Thibault LOISIL EIRL Ferme des Moulères 31230 SAINT FRAJOU  
- Mail : contact@deboisaz.fr

Thibault LOISIL EIRL - N° SIRET : 814 857 587 00012 - Code APE : 4391A - TVA Intra. : FR 16814857587

- La fourniture et pose des lattes et contre lattes sur toutes les surfaces couvertes  
- La fourniture et pose des membrures pour la mise en oeuvre des tuiles faitières et arêtiers

#### Couverture et mise en oeuvre des tuiles spécifiques (faitage, arêtier, rencontres et abouts d'arêtiers)

La couverture comprend:

- La réalisation de la couverture avec des tuiles mécanique, colorie à définir
- La réalisation des faitages et arêtiers avec mise en place d'un closoir ( faitage à sec)
- La mise en oeuvre des tuiles accessoires: about d'arêtier, tuiles à douilles et rencontres

193.5M<sup>2</sup>

1,00

8 573,58 €

8 573,58 €

#### Réalisation de la zinguerie et gestion des eaux pluviales

La réalisation des zinguerie comprend:

- La réalisation de 1 abergements de cheminée
- La fourniture et pose de gouttières en zinc développé 330mm sur 41,50ml sur crochet vadots
- La fourniture et pose des 2 descentes en zinc diamètre 100mm avec écharpes
- Toute la quincaillerie zinguée nécessaire : naissances, coudes, fonds, bagues extensible, équerres à 90° et soudure à l'étain

1'l'ensemble

1,00

2 977,89 €

2 977,89 €

#### Relevé d'Identité Bancaire

IBAN: FR 22 20041 01016 1467987E037 03 BIC: PSSTFRPPTOU

Banque: 20041 / La banque Postale - Toulouse

Guichet: 01016 N° compte: 1467987E037 Clé: 03

**TOTAL HT**

**31 794,41 €**

MONTANT TVA (10%)

3 179,44 €

**TOTAL TTC**

**34 973,85 €**

#### Règlement à réception de la facture par virement ou chèque à l'ordre de "De bois à Z"

Acompte à la signature (35%)

12 240,85 €

**VALIDITE DES PRIX:** 1 mois à la date d'établissement du devis. Les prix sont établis sur la base du taux de TVA en vigueur au jour de la remise de l'offre. En cas de variation ultérieure du taux de TVA celui-ci sera modifié et sera appliqué le bon taux défini par la loi. "Le client est tenu de fournir l'attestation de TVA à taux réduit lors de la signature du devis"

L'absence de collecte de la taxe par le sous-traitant signifie que la TVA est due par le preneur assujetti.

**DATE PREVISIBLE DES TRAVAUX:** définie ensemble à la réception du devis signé et du chèque d'acompte, à l'exclusion des cas de force majeure, à condition du bon approvisionnement des matières premières.

#### Remarques

L'eau et l'électricité doivent être présent sur le chantier au moment de l'intervention.

AVIVA Assurance

5 Rue du Marchix

44000 NANTES

N° de contrat : 77242936

Couverture géographique : France

Pour l'entreprise :

**Signature et date**

Pour le client :

**Signature, date et lieu** précédés de la mention « devis et conditions acceptés,

bon pour commande pour la somme de (somme en lettres) »

DV0040-191256

**Thibault LOISIL EIRL**

2/2

Thibault LOISIL EIRL Ferme des Moulères 31230 SAINT FRAJOU

- Mail : contact@deboisaz.fr

Thibault LOISIL EIRL - N° SIRET : 814 857 587 00012 - Code APE : 4391A - TVA Intra. : FR 16814857587