

planches de rives	ml	18	4,13	74,34
lambris dessous de toit	m <sup>2</sup>	22	9,20	202,40
litesaux traités	ml	320	0,48	153,60

**Main d'oeuvre:** hrs 48 40 1920,00

Isolation de la toiture par la pose d'un AIRFLEX +laine de verre 100 mn, sous laquelle est vissée un lambris peuplier épaisseur 18 mn

**Matériel utilisé:**

isolant AIRFLEX	ut	5	164,25	821,25
laine de verre 100 mn	m <sup>2</sup>	80	6,68	534,40
lambris peuplier	m <sup>2</sup>	100	24	2400,00
fixations petit matériel	ut	1	110	110,00

**Main d'oeuvre:** hrs 110 40 4400,00

Montage ossature mezzanine + pose du parquet en Frêne sur l'étage

**Matériel utilisé:**

parquet frêne	m <sup>2</sup>	120	35	4200,00
sapin traite 75 x 220	ml	60	8,79	527,40
pieds poteaux réglables	ut	10	22,37	223,70
sapin traite 75 x 110	ml	205	4,08	826,15
equerres renforcées	ut	20	1,50	30,00
sabots solives	ut	15	2,10	31,50
fixations + petit matériel	ut	1	240	240,00

**Main d'oeuvre:** hrs 128 40 5120,00

Piquage escalier, ouverture mur, coulage béton, et reprise maçonnerie + pose parquet ctbh

**Matériel utilisé:**

sable et gravier	ut	1	50	50,00
ciment	ut	8	6,50	52,00
linteau préfabriqué	ut	1	46	46,00
plaque ctbh 22 mn	m <sup>2</sup>	19	10,37	197,03
petit matériel	ut	1	45	45,00

**Main d'oeuvre:** hrs 40 40 1600,00

Pose des menuiseries extérieures au rdc + tablettes brique et retouches des volets bois

**Matériel utilisé:**

fenêtre 2 vantaux 145 x 100	ut	1	224	224,00
-----------------------------	----	---	-----	--------