

ENTREPRISE DE MACONNERIE
MARTINS MARCEL

✉ 7 rue du Pic du Midi
65420 IBOS

☎/📠05 62 90 04 44

RM: 343 334 264 65

FR 5934333426

Ibos, le 07.05.2020

Mme ANDRE S.
4 Allée du Chateau

65690 BARBAZAN DEBAT

Mur cloture.

DEVIS

| | | | | |
|--|----------------|-----|-----|----------------|
| Abattage et dessouchage des arbres et arbustes | FF | 1 | | 1120.00 |
| Evacuation des végétaux + frais de décharge | FF | 1 | | 250.00 |
| Talutage et mise à plat sur 2m de large environ | m ² | 50 | 9 | 450.00 |
| Evacuation de terres et gravats | m ³ | 5 | 30 | 150.00 |
| Terrassement pour fondations 0.70 X 0.70 X 25 | m ³ | 13 | 60 | 780.00 |
| Evacuation de terres + frais de décharge | m ³ | 13 | 30 | 390.00 |
| Béton pour fondations avec armatures et attentes pour poteaux raidisseurs | m ³ | 13 | 250 | 3250.00 |
| Agglos de 0.20, 2 lames, pour élévation | m ² | 50 | 50 | 2500.00 |
| Poteaux raidisseurs dans agglos adéquats, tous les 4m environ (7pièces) avec armatures et béton | ml | 14 | 40 | 560.00 |
| Arase de couronnement formant chainage avec béton et armatures reliées aux poteaux raidisseurs | ml | 25 | 35 | 875.00 |
| Crépi des deux cotés de la clôture, 2 couches, la dernière de couleur et aspect au choix | m ² | 100 | 45 | 4500.00 |
| Repli, nettoyage, gestion des déchets | FF | 1 | | 420.00 |
| | | | | <hr/> |
| | | | | Montant H.T. |
| | | | | 15245.00 |
| | | | | T.V.A. 10% |
| | | | | 1524.50 |
| | | | | <hr/> |
| | | | | Montant T.T.C. |
| | | | | 16769.50€ |

T.V.A. à 10% si maison finie plus de deux ans.