

**Adresse chantier :**

Château Rive Sarthe

72430 NOYEN SUR SARTHE

Tél :

**Objet : Raccordement eaux usées**
**Mr et Mme KIRK William**
**Château Rive Sarthe  
72430 NOYEN SUR SARTHE**

Vion, le 13 janvier 2021

**DEVIS N° HTP/07346**

Affaire suivie par Mr BUTEAU Xavier

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	Mont HT €
<b>Cette proposition est une estimation:</b> <i>L'entreprise met des réserves sur tout les aléas rencontrés lors des terrassements pouvant endommagés les divers réseaux enterrés non répertoriés ainsi que sur le nombre de raccordement nécessaires en fonction des sorties d'eaux usées non apparantes.</i>				
<b><u>Maison de gardien et petit Gîte.</u></b>				
<b>Tranchée:</b> <i>Ouverture d'une tranchée pour passage de canalisation non gravitaire.</i>				
4	110	ML	9,50	<b>1045,00</b>
<b>Réseaux:</b>				
4	50	ML	9,20	<b>460,00</b>
4	60	ML	12,50	<b>750,00</b>
4	1	Forf.	650,00	<b>650,00</b>
<b>à reporter ...</b>				<b>2905,00</b>

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	Mont HT €
			<b>Report ...</b>	<b>2905,00</b>
4 Sablage pour enrobage des réseaux et filet avertisseur	110	ML	7,50	<b>825,00</b>
4 Rebouchage avec les matériaux de terrassement de tranchée et compactage.	110	ML	5,00	<b>550,00</b>
4 Evacuation des excédents	1	Forf.	250,00	<b>250,00</b>
4 Regard de branchement des sites EU avec couvercle fonte hydraulique.	6	U	350,00	<b>2100,00</b>
4 Raccordement sur le regard existant.	1	Forf.	250,00	<b>250,00</b>
<b>Poste de relevage type FEKAFOS de chez DAB/JETLY.</b> (Raccordement électrique sur le réseau électrique existant non compris. A réaliser par un électricien agréé).	1	U	2750,00	<b>2750,00</b>
<b>A prévoir:</b> Vidange de la fosse septique existante avant démolition.				
			<b>Montant Maison de gardien et petit Gîte. ...</b>	<b>9630,00</b>
<b><u>Grand Gîte</u></b>				
<b>Tranchée:</b>				
4 Ouverture d'une tranchée pour passage du réseau en gravitaire.	37	ML	9,50	<b>351,50</b>
<b>Réseaux</b>				
4 Fourniture et pose de tuyau PVC CR8 Ø125	37	ML	12,50	<b>462,50</b>
4 Sablage pour enrobage des réseaux et filet avertisseur.	37	ML	7,50	<b>277,50</b>
4 Rebouchage avec les matériaux de terrassement de tranchée.	37	ML	5,00	<b>185,00</b>
4 Evacuation des excédents.	1	Forf.	100,00	<b>100,00</b>
			<b>à reporter ...</b>	<b>11006,50</b>

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	Mont HT €	
			<b>Report ...</b>	<b>11006,50</b>	
4 <i>Regard de branchement des sorties EU avec couvercle fonte hydraulique.</i>	2	U	350,00	<b>700,00</b>	
4 <i>Raccordement sur réseau existant</i>	1	Forf.	250,00	<b>250,00</b>	
			<b>Montant Grand Gîte ...</b>	<b>2326,50</b>	
			<b>Montant Devis ...</b>	<b>11956,50</b>	
<b>Montant</b>		<b>Montant H.T.</b>	<b>% TVA</b>	<b>Montant T.V.A.</b>	<b>Montant TTC €</b>
<b>11 956,50</b>		<b>11 956,50</b>	<b>10,00</b>	<b>1 195,65</b>	<b>13 152,15</b>

**DEVIS N° HTP/07346**

Vion, le 13 janvier 2021

**Mr et Mme KIRK William**  
**Château Rive Sarthe**  
**72430 NOYEN SUR SARTHE**
**Raccordement eaux usées**
**RECAPITULATIF DEVIS**
**Montants Euros**

* Maison de gardien et petit Gîte.	9 630,00
* Grand Gîte	2 326,50
<hr/>	
<b>Montant H.T. ...</b>	<b>11 956,50</b>
<b>Montant TVA ...</b>	<b>1 195,65</b>
<b>Total T.T.C. ...</b>	<b>13 152,15</b>

*Seuls les prix sont forfaitaires, les quantités réellement exécutées seront facturées.*

*La présente proposition ne nous engage et ne reste valable que pendant un délai de 60 jours à compter de sa date d'envoi.*

*En cas de commande, nous vous serions obligés de bien vouloir nous retourner, revêtu de votre acceptation, le double joint avec un chèque d'arrhes de 20 %.*

*Pendant les travaux, nous établirons des factures (appelées situations) avec des règlements au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à la fin du chantier le solde sera à régler avec la situation finale.*

*Nos prix mentionnés sur le présent devis ont été établis en fonction du taux de TVA en vigueur à ce jour. Toute modification éventuelle du taux de TVA sera repercutée sur ces prix selon l'évolution de la législation.*

Bon pour Commande
**S.A.R.L. H.T.P.**

A

Le

Le Client

 Buteau Xavier  
 Directeur