



LES CHARPENTES DU SOLEIL

695 Chemin Laqueche

64230 BEYRIE EN BEARN

Tél : 05.59.68.71.76

@-Mail : lescharpentesdusoleil@orange.fr

Devis

le, 23/04/2015

Numéro : DE00269

Code client	CL00240
Date de validité	22/06/2015
Mode de règlement	
Date de livraison	23/04/2015

Madame ou Monsieur HERLEDAN
19,impasse de la trubesse

64320 IDRON
N° TVA :

Code article	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
	Fourniture +pose de gouttière en zinc de 25cm +descente	1,00		429,00	429,00	20,00
	Pose de la charpente type fermette	1,00		530,00	530,00	20,00
	Fourniture + pose de planche de rive en PVC blanc	1,00		426,07	426,07	20,00
	Fourniture + pose de lambris en PVC blanc	1,00		197,20	197,20	20,00
	Fourniture + pose de tuile gallo romanes	1,00		1 092,74	1 092,74	20,00
	Fourniture + pose d'accessoires,aretié,faitage,chatières etc....	1,00		653,22	653,22	20,00
AR00017	<u>Assurance professionnelle</u> : MILLENNIUM - SAGESSE ASSURANCES - 12 Place Roguet 31300 TOULOUSE- Contrat n° 141203250JA- France métropolitaine	1,00				

Taux	Base	Montant
20,00	3 328,23	665,65

Total HT	3 328,23
Total TVA	665,65
Total TTC	3 993,88 €

IMPORTANT : Le taux de TVA mentionné est le taux actuellement en vigueur.
A ce taux, se substituera automatiquement le nouveaux taux légalement applicable dès son entrée en vigueur.
Conditions de règlement : 30% au début du chantier, le solde par tranche

Signature du client :

Loic → MICHEL.

D278805



380-CPD-5059

Nos réf. : Devis n°D278805 du 02/03/2015

Réalisé par Christian GROLLEAU

☎ 05.59.62.77.52

A l'attention de :

CEM-DIP

Avenue GAY LUSSAC

Zone Induspal - 64140 LONS

Tél. : 05 59 62 77 52 - Fax : 05 59 72 86 95

SIRET:340489285 00049-APE:203Z-SAS CEM-DIP au capital de 158 144€

CLIENT AGENCE

Vos réf. : HERLEDAN

Lieu de construction : 64 IDRON

Zone neige : 1B Altitude : 200m

Zone Vent : II Site : Normal

Zone Sismique : 3

Tél. :

Fax :

Hypothèses de calcul:

Pente : 35% Couverture : Tuiles TC (45 kg/m²) Plafond : Plafond BA13 (17 kg/m²)

Entraxe : 600 mm Débord bas de pente : QV de 300 mm Débord Pignon : Sans Objet

Charpente fabriquée avec bois sec à 20%

Ferme porteuse doublée ou triplée clouée sur une face en atelier

Les murs et pignons maçonnés sont prévus rigides auto-stables et stables au vent . La mise en œuvre de la charpente devra être réalisée en conformité avec le DTU 31-3

Qté	Description	Prix Unitaire *	Montant
1	Ensemble Charpente Industrielle CP 7 fermes de 5060, 4 fermes de 4697 à 4170 tronquées, 1 croupe de 5060	436	436
61	Etrésillons 36x97	0.82	50.02
72	mls cv + lisses 25x75	0.54	38.88
48	mls Anti-flamb. sous arbas 25x100	0.72	34.56
24	mls Sablière 36x97	1.21	29.04
39	Equerres AT1	0.31	12.09
35	Cheilles GA 8x100	0.26	9.10
5	Cheilles WA M12-219/120	1.16	5.80
1	Pointes CNA 4x35 (bte) CONTREVENTEMENT PARASISMIQUE	6.83	6.83
32	mls lisses 36x97	1.21	38.72
2,5	mls lierne 75x100 brut cl.II	3.15	7.88

Voir modifs.
 ENTRAITES FINALES.
 (NIVEAU WC/ENTRÉE)

BON POUR COMMANDE LE 02.03.2015.
 LIUNAISON SEMAINE 10 / debut 11.

Le chantier devra être accessible en camion semi-remorque et un emplacement propre et dégagé devra être prévu pour le stockage des fermettes

bon pour commande
Loic Herledan.

TOTAL H.T.	668.92
TVA 20%	133.78
TOTAL T.T.C.	802.71

Si devis accepté, signature du client précédée de la mention "bon pour accord de commande"