



**IDEAL CONSTRUCTION** MAISONS INDIVIDUELLES

NEUF/RENOVATION Fax: 59.98.44.62.

SARL 50000F

81, Rue CASTETNAU 64000 PAU Tél: 59.27.00.32

SIRET: 59 443 268 00019 APE: 701A

# DESRIPTIF

gsc

**IDEAL CONSTRUCTION MAISONS INDIVIDUELLES**

NEUF/RENOVATION Fax: 59.98.44.62.

SARL 50000F


81, Rue CASTETNAU 64000 PAU Tél: 59.27.00.32

SIRET: 497 443 263 00016 APE: 701A

DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
1. IMPLANTATIONS	<b>Le terrain est considéré horizontal et d'une résistance normale de 2 kg/cm<sup>2</sup>.....</b>	<b>C</b>		
1.1. Infrastructure		<b>C</b>		
1.1.1. Terrassement	Pour les constructions sur terre-plein (voir plan), ou vide sanitaire la terre végétale est décapée sous l'emprise de la construction et stockée dans le périmètre du terrain .....	<b>C</b>		
1.1.1.1. Terrassement généraux		<b>C</b>		
	<b>Le terrain est considéré n'avoir aucune présence de roche ou rocher sur l'emprise de la construction et des fondations</b>			
1.1.1.2. Fouilles	Les fouilles seront de 0,40 m de largeur et la profondeur de 0,60 m hors gel par rapport au sol naturel..... Les terres en déblais excédentaires seront stockées dans le périmètre du terrain..... <b>Si le bon sol se trouve à plus de 0,60 m de profondeur du Terrain Naturel de Référence.</b> <b>Le supplément de béton est de 975 h.t le m3</b>	<b>C</b>		
1.1.2. Fondations	Elles seront constitués en fond d'une semelle de béton armé béton contrôlé type NF BCN 16 MPA  Cette notice est établie compte tenu d'un sol de résistance de 2 kg/cm <sup>2</sup> .....	<b>C</b>		
1.1.3 Assainissement des fondations	En cas de nécessité, lorsque le terrain le justifie, l'assainissement des fondations devra être exécuté au moyen d'un drain plastique de (diam) 80mm enrobé d'une forme de pierre sèche avant remblaiement autour des semelles..... <b>Une réunion de chantier sera organisée par le constructeur à laquelle le client assistera avant le coulage des fondations. Lors de cette réunion le maître d'oeuvre vérifiera la profondeur des fouilles. Il notifiera ses observations sur le compte-rendu de chantier en présence du client et du sous-traitant.</b>	<b>C</b>		non justifié

(1) Mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

page 2



DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
2. Caractéristiques techniques de la construction	Pour habitation (voir plan)			
2.1 Murs et cloisons	(1) Ils sont constitués, ainsi que les pointes de pignons en maçonnerie de parpaings porteurs creux de 0,20 m d'épaisseur... et d'un enduit projeté machine teinté dans la masse, type WEBER § BROUTIN ou similaire .....	C		
2.1.1 Murs	Le constructeur fera faire une étude des ouvrages b.a suivants par un bureau d'étude en béton armé : fondations poutres/poteaux plancher hourdis RDC sur vide sanitaire	C C C C C C		
	(1) ou linteaux de baies par éléments agglomérés "U" (suivant plan)..... OU par béton armé dosé à 350kg de cpj45 et coffré	C C C		
	<b>dans "U" chaînage ou en béton contrôlé type NF BCN 20 MPA</b> <b>ou en béton réalisé sur chantier et dosé à 350 kg de CPJ45 /M3</b>	C C C		
	(1) Murs de refends en agglos creux de 0,20 m (suivant plans).	C		


(1) Mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

*Handwritten signature and initials: SC*



DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
	Seuils réalisés en ciment finition lisse ou carrelage.....	C		
	(1) Appuis des châssis par briques de parement type guiraud teinte sable ou rouge.....	C C		
	La maçonnerie sera apparente en intérieure des garages joints écrasés.....	C		
	Sur tout le pourtour de la maison, en partie habitable, rez-de- chaussée :	C C		
	(1) Cloison de doublage en briques creuses ép. 0,04 avec enduit plâtre 1 cm une face et laine de verre 75 m/m avec pare- vapeur collée sur maçonnerie.....	C C C		
	<b>N.B</b> Les enduits seront réalisés suivant plans	C C		

(1) Mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

**IDEAL CONSTRUCTION MAISONS INDIVIDUELLES**

NEUF/RENOVATION Fax: 59.98.44.62.

SARL 50000F

81, Rue CASTETNAU 64000 PAU Tél: 59.27.00.32

SIRET: 493 813 262 0001 APE: 701A

DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
2.1.2 Ossature	Les murs porteurs de la construction seront réalisés en parpaings creux de 20cm d'épaisseur..... Les soubassements en parpaings creux de 27cm d'épaisseur..... <b>LIBAGE vide sanitaire hauteur du sol fini 1,00m</b>	C C C		
2.1.3 Cloisons	<b>Partie habitable rez-de-chaussée</b> Cloisons de distribution en :  (1) Briques creuses de 5 cm d'épaisseur avec enduits plâtre 1 cm sur deux faces.....	C C		
2.1.4 Isolation thermique	Système placostil+ ba 13 pour plafond ..... laine de verre de 200 mm d'ép.....  (1) Isolation par laine de verre de 75 mm, en doublage des murs extérieurs R = 2,20 W ..... au RDC.....	C C C		

(1) Mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

page 5

9

SC



DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
2.2 Planchers 2.2.1. Constitution et Isolation thermique	<p>(1) Plancher bas du rez-de-chaussée sur vide sanitaire en béton armé comprenant :</p> <p>poutrelles, hourdis et dalle de répartition en béton armé finition lisse.....</p> <p>Cette dalle de finition lisse est désolidarisé des fondations et située plus de 1,00m du sol naturel en moyenne.....</p> <p>Terrasses emplacement suivant plan surface 30,76 m<sup>2</sup></p> <p>(1) Plancher haut du rez-de-chaussée pour mezzanine en bois ép 27 mm.....</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>		
2.2.3. Plafonds	<p>Plaques à peindre de 13 mm d'épaisseur posées sur rails métalliques en partie habitable, sous charpente traditionnelle au RDC et au dessus de la mezzanine.....</p> <p>toutes les poutres restent apparentes.....</p> <p>Trappe d'accès à la ventilation mécanique en combles.....</p> <p>emplacement à déterminer avec le client en bois sur partie verticale système champlat+BA 13 en plafond</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>		

(1) Mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

9

SC



DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
2.3. Escaliers	<b>Rappel :</b> Nature des bétons fabriqués dans les centrales à bétons ayant la norme N.F. Fondations: BCN 16 MPA Dalles : BCN 20MPA Hourdis et béton armé : BCN 25 MPA ou dosé à 350 kg	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Emplacement (voir plan)  (1) Escalier 1/4 tournant en bois exotique comprenant : marches, contremarches, limon, rampe, retour de rampe selon plan , finition à peindre.....	<input checked="" type="checkbox"/>		

(1) Mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

9

SC



DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
2.4. Toiture 2.4.1. Charpente	<p>Pente : Habitation 80% Avant-toit : Habitation 80%</p> <p>(1) charpente traditionnelle en sapin comprenant : fermes, pannes, chevrons..... Solivage pour plafond placostil..... Dessous de toit lambris tradition 10 mm lambris charpente..... Planche de rives sapin en sur murs gouttereaux..... Traitement fongicide et insecticide de l'ensemble Certificat remis au client</p> <p>Lucarne à fronton droit, ossature en bois massif comprenant : poteaux, traverses, charpente et menuiserie sans tapée, classement A3, E3, V2, nombresuivant plan.....</p>	<p>C</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>C</p>		

(1) Mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

page 8

9

SC





DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
	Habillage des joues de lucarne : Habillage de terre cuite : Tuile Picon	C C		
	Balcon, sur consoles comprenant: plancher en béton armé rambarde en bois massif traité fongicide et insecticide, dimensions et position suivant plan	C C C		
2.4.1.bis Charpente traditionnelle	Dimensions des bois de charpente utilisés dans le projet de construction Pannes 22/8 en cm Chevrons 10/6 en cm Liteaux 27x40 en mm  planches de rives de 17 cm ép 22mm rainurées planches d'égout 19 cm ép 22mm rainurées  Les fermes sont composées de Arbaletriers 22x8 en cm Entraits Moisées 22x8 en cm Poinçon 18x18 en cm  Le constucteur fera signer au client avant exécution le plan de charpente qui aura été réalisé par le bureau d'étude C.PORTELAS	C C C C C C C C C C C C C		

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

page 9

SC



DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
	(1) Tuile RESIDENCE .....	C		
	Couleur brun vieilli ou similaire	C		
	<u>La couverture comprendra :</u> les faitières, ventilation, éventuellement les chatières nécessaire, suivant surface de couverture, s'accordant avec le matériau de couverture choisi.....	C		
	Faitage réalisé par tuiles type canal scellées.....	C		
	Arétriers réalisés par tuiles type canal scellées.....	C		
	Tuiles chatières pour ventilation toit unité 10.....	C		
	Tuiles à douilles pour VMC hotte aspirante	C		
	<u>Isolation par laines de verre :</u> - épaisseur : 20 cm en plafond droit ( R = 5W).....	C		
	- épaisseur : 18 cm de plafond rampant (R= 4,5W).....	C		
	Auvent dimensions suivant plan constitué de poteaux ou consoles, jambes de force, chevrons et planches de façade, le tout en bois massif, traité fongicide et insecticide, sous face lambris tradition 10mm et couverture identique à celle de la construction	C		
		C		
2.4.2. bis	Gouttière aluminium laquée (couleur à définir) moulurée	C		
2.4.3. Gouttières	(couleur à définir).....	C		
tuyaux de descente	avec tuyau de descente aluminium laquée striée verticalement	C		
	(couleur à définir).....	C		
	Emplacement	C		
	sur murs gouttereaux.....	C		
	sur croupes.....	C		
	5 teintes au choix	C		

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

9

SC



DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
2.5. Menuiseries	<b>Vitrage : Grand vitrage petit bois.....</b>	C		
2.5.1. Menuiseries extérieures	<b>VITRAGE 16 mm composé en 4/8/4 .....</b>	C		
	<b>Menuiseries à étanchéité renforcée A3.E3.V3 Label Acotherm, tapées d'isolation, dimensions suivant plan</b>	C		
2.5.1.1. Menuiseries proprement dites	Menuiserie bois exotique ouvrant à la "française".....	C		
	petit bois un côté clipsé.....	C		
	<b>(1) VOLETS à barres et écharpes en sapin, épaisseur 27 mm, fixés par pentures et gonds à sceller.....</b>	C		
		C		
	POSE EN APPLIQUE	C		
	<b>MENUISERIES INTERIEURES</b>	C		
	TYPE ISOPLANE EN PREPEINT	C		
	OU EN OKOUME	C		
	DIMENSIONS 73/204 FEUILLURE DE 50 MM	C		
	AVEC BEC A CONDAMNATION POUR WC ET SALLE DE BAINS	C		
	AVEC CLES POUR LES AUTRES PIECES	C		

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie



**IDEAL CONSTRUCTION MAISONS INDIVIDUELLES**

NEUF/RENOVATION Fax: 59.98.44.62.

SARL 50000F

81, Rue CASTETNAU 64000 PAU Tél: 59.27.00.32

SIRET: 497 443 269 00016 APE: 701A

DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
	<p><b>PORTE D'ENTREE à étanchéité renforcée,</b> suivant plan, verrouillage par serrure à barillet 3 points.....</p> <p>Type et nature à définir par le client valeur Valeur 3500f.h.t prix entreprise TYPE GARDEN OU SIMILAIRE</p>	<p>C C C</p>		
2.6. Equipements 2.6.1. Installation cuisine 2.6.1.1. Evier	<p><b>SANITAIRE TYPE DURAVIT OU TYPE SULLY DE CHEZ SELLES</b></p> <p><b>EVIER</b> (1) Evier grès couleur marron 120x60, 2 bacs sur meuble lamifié blanc 2 portes.....UNITE 1.....</p> <p>(1) robinetterie sur mitigeur.....</p>	<p>C  C</p>		
	Aménagement cuisine	C	NC	NON DEMANDE
	Alimentation ML,y compris évacuation unité 1	C		

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

*Handwritten signature or mark*

*Handwritten initials 'SC'*



DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
2.6.2. Installation salle de bains ou salle d'eau 2.6.1. Lavabo	FOURNI PAR LE CLIENT CE DEVIS COMPREND LA POSE ET 1VASQUE A LA PLACE <b>VASQUE</b> (1) vasque simple .....UNITE 2..... <b>ROBINETTERIE</b> (1) Robinetterie sur mitigeur.....  <b>N.B : les supports de vasques sont dus par le client.</b>	C  C		
2.6.2.2. Baignoire ou douche	<b>BAIGNOIRE</b> Baignoire acier, couleur blanche ou pastel, 170 x 70 cm avec flexible et pomme douche mobile UNITE 1.....  (1) Robinetterie mélangeuse.....  <b>RECEVEUR DE DOUCHE</b> (1) ou receveur de douche 70 x70 cm en grès émaillé couleur pastel..... UNITE 1..... (1) robinetterie sur mitigeur compris flexible et pomme de douche mobile..... UNITE 1.....	C  C  C C C		
2.6.2.3. W.C.	Cuvette en grès émaillé couleur pastel avec réservoir chasse attendant- abattant double.....  dans wc rez de chaussée UNITE 1	C		
2.6.2.4. Bidet	Bidet en grès émaillé couleur pastel ou blanche UNITE1 (1) Robinetterie mélangeuse.....	C		
2.6.2.5. Lave- mains	Lave mains grès émaillé couleur blanc avec robinetterie mélangeuse	C		

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

SC



**IDEAL CONSTRUCTION** MAISONS INDIVIDUELLES

NEUF/RENOVATION Fax: 59.98.44.62.

SARL 50000F


81, Rue CASTETNAU 64000 PAU Tél: 59.27.00.32

SIRET: 097 912 269 00016 APE: 701A

DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
2.6.2.6. Robinet de puisage	Robinet de puisage en eau froide avec raccord fileté, sans siphon de sol, placé, soit en intérieur pour garage incorporé, garage accolé (voir plan) Unité 1	C		
2.6.3. Chauffage 2.6.3.1. Installation	<u>Chauffage électrique intégré</u> (1) La chaleur sera diffusée par des convecteurs à sortie frontale de chez Airéiec ou similaire avec thermostat incorporé - position des convecteurs suivant plan.....UNITE 12	C C C C		
	(1) Production d'eau chaude par chauffe-eau électrique à accumulation capacité 300 litres, emplacement selon plan ou production d'eau chaude par chauffe-eau électrique à	C C C		

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

SC



DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
2.6.3.2. Conduit de fumée	Conduit adossé au pignon, monté sur boisseaux alvéolé de section utile 20x40 compris chevêtre et façon de solin: conduit prévu pour foyer ouvert :  (1) ou Conduit 30 x30 cm permettant de recevoir un tubage pour une cheminée avec insert <i>nature terre cuite</i> <i>lieu de séjour voir plan</i>	C C C C		
	<u>N.B.</u> une bande de protection en béton de 15 cm de large sera réalisée entre les bois de charpente et les conduits	C C		

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie




DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
2.6.4. Ventilation	Evacuation de l'air vicié en pièces de services à l'aide d'une ventilation mécanique contrôlée simple flux, conforme à la réglementation en vigueur .....	C C C		
2.6.5. Eau	A l'intérieur, distribution eau chaude et eau froide par tubes cuivre ou réticulé ( P.E.R. ), pose non encastrée dans les remontées verticales.....	C C C		
	A l'extérieur, tuyau plastique senti - rigide de 19mm x 25mm du point de pénétration, au compteur.....	C C		
2.6.6. Evacuation	Tuyau plastique des évacuations des appareils de (diam) 40mm venant se brancher dans une canalisation collective de (diam) 100 mm jusqu'au point de sortie de la construction (diam) 100 pour lavabo ou vasque (diam) 100 pour évier (diam) 100 pour baignoire (diam) 100 pour bac à douche (diam) 100 pour W C	C C C C C C C C		
2.6.7. Gaz	En intérieur, alimentation en canalisation cuivre, du point de pénétration aux appareils d'utilisation, vannes d'arrêt pour gazinière.....  En extérieur, alimentation par tuyau polyéthylène point de pénétration au compteur..... De l'habitation sur 1 m l'alimentation sera en cuivre conformément aux normes en vigueur	C C C  C C C C		

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

9

SC





DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1		3	4	5
2.6.8 Electricité	voir complément dans descriptif annexe			
Prestations de base	Installation électrique encastrée conforme à la norme C15.100.....	C		
	(1) Appareillage type série NEPTUNE beige de chez LEGRAND ou similaire .....	C		
	Terre générale avec barrette de coupure .....	C		
	Points lumineux en plafond, comportant une douille, pour toutes les pièces.....	C		
Cuisine	1 lampe centrale plus terre va et vient .....	C		
	3 p.c 16A+T	C		
	1 cache fils 20 A+T	C		
	1 cache fils 32A + T	C		
Séjour/repas	2 lampes centrales + terre en va et vient + sorties appliques.....	C		
	6pc 16A + T.....	C		
	1 prise télévision .....	C		
Hall	1 lampe centrale + terre va et vient .....	C		
	1 pc 16A + T.....	C		
	1 conjoncteur téléphonique	C		
Dégagement rdc	1 lampe centrale + va et vient+ sorties appliques.....	C		
	1 pc 16A + T .....	C		
Salle de bains	1 lampe centrale + terre en simple allumage 1 pc 16 A + T.....	C		
Salle d'eau RDC	1 lampe centrale + terre en simple allumage 1 pc 16 A + T.....	C		
W-C R.d.C	1 lampe centrale + T en simple allumage	C		
Escalier	1 lampe centrale + T en va et vient .....	C		

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

*CP*

*SC*



DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
Chambre 1	1 lampe centrale + T en simple allumage 2pc 16 A + T.....	C		
2	1 lampe centrale + T en simple allumage 2pc 16 A + T.....	C		
3	1 lampe centrale + T en simple allumage 2pc 16 A + T.....	C		
Dressing	1 lampe centrale + T en simple allumage 2pc 16 A + T.....	C		
Extérieur/porche	1 Point lumineux + terre en simple allumage au-dessus de la porte d'entrée.....	C		
	1 sonnerie carillon deux tons sur tableau de la porte d'entrée (alimentation électrique par piles).....	C		
Pour construction avec mezzanine (voir plan)	1 lampe centrale + T en simple allumage 2pc 16 A + T.....	C		
(voir plan)	Tableau général de répartition emplacement suivant plan.....	C		
Disjoncteur	Emplacement suivant plan.....	C		
Raccordement	Alimentation en électricité, à l'extérieur, du compteur au tableau par gaine.....	C		
	<b>NB Le câble est passé par l'E.D.F et à la charge du client</b>			
	<b>Le certificat Consuel sera remis au client par l'électricien à la fin du chantier pour l'ouverture des compteurs.....</b>	C		

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

CE  
SC




DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
2.6.9. Revêtements				
2.6.9.1. Pièces humides	Bandes enduit sur les joints des plafonds décrits en 2.2.3.....	C		
	Bandes enduit sur toutes les cloisons sèches ou plaque de plâtre :	C		
	pour les doublages décrits en 2.1.1.....	C		
	(1) pour les cloisons de distribution décrites en 2.1.3.....	C		
	Revêtement de sol en carrelage selon choix, collé sur chape, prix fourniture 90 frs TTC / M <sup>2</sup> y compris plinthes assorties.....	C		
	7 frs TTC le ML pour sdb/wc	C		
	<b>Prix puplics</b>	C		
	Faïence couleur blanche au pastel au dessus des postes d'eau:			
	Surface 10M2	C		
	Selon choix à répartir prix de la fourniture 70 frs TTC le M2	C		
	<b>Prix puplics</b>	C		
	Peinture glycérothpalique en deux couches .....	C		
	lambris	C		
	avant toit	C		
	volets	C		

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

CF

SC



DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
2.6.9.1. Pièces sèches	Bandes enduit sur les joints des plafonds décrits en 2.2.3.....  Bandes enduit sur toutes les cloisons sèches ou plaque de plâtre : pour les doublages décrits en 2.1.1..... (1) pour les cloisons de distribution décrites en 2.1.3.....	C  C  C C		
	Revêtement de sol en carrelage selon choix, collé sur chape, en séjour/salon, cuisine, hall et dégagement rez-de-chaussée, prix fourniture : 90 frs TTC / M <sup>2</sup> , y compris plinthes assorties dans ces pièces ... 7 frs TTC/ML pour les plinthes	C C C C C		
	(1) Chambres finition sol, chape dressées et finement lissées.....	C		
	Plinthe bois de 10 cm de haut dans ces pièces.....	C		

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie

SC

SC