

**IDEAL CONSTRUCTION MAISONS INDIVIDUELLES**

NEUF/RENOVATION Fax: 59.98.44.62.

SARL 50000F

81, Rue CASTETNAU 64000 PAU Tél: 59.27.00.32

SIRET: 417 844 263 00016 APE: 701A

DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
2.6.9.3. Peintures menuiseries extérieures	Les menuiseries extérieurs recevront une couche d'impression réalisée en usine..... Traitement des menuiseries extérieures par lasure (2 couches) suivant choix client ou prescriptions au permis de construire..... ou par laque glycérophtalique (2 couches) suivant client ou prescriptions au permis de construire	C C C C C C		
3. BRANCHEMENTS				
3.1. Eau	Le branchement du compteur au réseau public sera effectué, en conformité avec les normes de la profession, par le concessionnaire local :		NC	
3.2. Gaz	Le branchement du compteur au réseau public sera effectué, en conformité avec les normes de la profession, par le concessionnaire local :		NC	
	En cas d'une citerne gaz propane, son raccordement à l'installation sera prévu par l'entreprise réalisant les travaux de chauffage.....			
3.3. Electricité	Le branchement du compteur au réseau public sera effectué, en conformité avec les normes de la profession, par le concessionnaire local :		NC	
3.4. Téléphone	Le branchement du compteur au réseau public sera effectué, en conformité avec les normes de la profession, par le concessionnaire local :		NC	

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie



IDEAL CONSTRUCTION MAISONS INDIVIDUELLES

NEUF/RENOVATION Fax: 59.98.44.62.

SARL 50000F

81, Rue CASTETNAU 64000 PAU Tél: 59.27.00.32

SIRET: 497 444 268 00016 APE: 701A

DESIGNATION DES OUVRAGES ET FOURNITURES	INDICATIONS	OUVRAGES ET FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu
		compris dans le prix convenu	non compris dans le prix convenu	
1	2	3	4	5
3.5. Assainissement (évacuation des eaux usées, des eaux vannes et eaux pluviales)	Canalisation en P.V.C. (diam) 100 mm, posées, enterrées, en tranchées, du point de sortie de la construction au point du réseau public ou assainissement individuel compris regards de raccordements.....	C C C C		
3.6. Assainissement (évacuation des eaux usées, des eaux vannes et eaux pluviales)				
3.7. Raccordements (eau, électricité, téléphone, gaz)	Canalisations en P.V.C. (diam) 80 et 40 mm, posées, enterrées, en tranchées du point de sortie de la construction au point de raccordement du réseau public..... Eau Electricité Téléphone	C C C C C C		

(1) mettre une croix dans la colonne 3 devant l'option choisie



IDEAL CONSTRUCTION MAISONS INDIVIDUELLES

NEUF/RENOVATION Fax: 59.98.44.62.

SARL 50000F

81, Rue CASTETNAU 64000 PAU Tél: 59.27.00.32

CHIFFRE: 397 444 266 PAYS: AFR: 701A

Montant du prix convenu pour l'ensemble des ouvrages de la colonne 3..... :	470 000,00 F
Coût des ouvrages à la charge du maître de l'ouvrage, colonne 5..... :	
Coût total..... :	470 000,00 F

Toutes les évaluations ont été faites aux taux de T.V.A. de 18,6% sur le prix hors taxe. Toute modification de taxe sera à la charge ou à l'avantage du maître de l'ouvrage.

Travaux à la charge du maître de l'ouvrage (1) :

Fait à PAU le 29/12/ 1994

Signature de la personne qui se charge de la construction

Signature du maître de l'ouvrage

M PORTELAS (gérant)

Mme COUSINIE Silvyane

Bon pour acceptation.

bon pour acceptation

(1) Mention manuscrite : dans le cas où des travaux sont à la charge du maître de l'ouvrage, celui ci écrit de sa main : "Les travaux non compris dans le prix convenu qui restent à ma charge s'élèvent à la somme de :frs" suivie de sa signature.

Les travaux non compris dans le prix convenu qui restent à ma charge s'élèvent à la somme de 0 F