



MAÇONNERIE - CHARPENTE - COUVERTURE -
TRAVAUX SUR FAÇADES

VIGNES Et FILS

Z.A de Tilhos - 65400 ARGELES-GAZOST

Tél. 05 62 97 50 50 - Fax 05 62 97 27 69

www.entreprise-vignes.com

E-mail : vignes.f.entreprise@wanadoo.fr

SIRET : 347 741 274 000 26 - APE : 4120B

TVA : FR 86 347 741 274 000 26

Facture	M. Jon TIPPLE 2 Routes des Vallées 65400 LAU-BALAGNAS
ARGELES GAZOST, le 02 mars 2023	
Référence : 15108 Du : jeudi 02 mars 2023 Situation n ° 2	
TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ - ENDUITS ET TRAVAUX DIVERS	

Désignation	Qté prévue	Avt du 22/09/2022		Avt du 02/03/2023		U.	Prix unitaire	Montant HT
		%	qté	%	qté			
<u>TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ - Création d'une étanchéité</u>								
Préparation du support, application d'un fongicide/algicide, ponçage et nettoyage haute pression, pose d'un mortier de réparation Localisation: Sol derrière garage	12,80	30,00	3,84	100,00	12,80	M2	80,80	1 034,24
Pose d'une étanchéité et renforts d'angles résine monocomposant lourde pour sol et relevés de type Alsan Localisation: Sol derrière garage	12,80	30,00	3,84	30,00	3,84	M2	149,85	575,42
Préparation du support, application d'un fongicide/algicide, ponçage et nettoyage haute pression, pose d'un mortier de réparation Localisation: Caniveau derrière maison	14,00	30,00	4,20	100,00	14,00	MI	77,28	1 081,92
Pose d'une étanchéité et renforts d'angles résine monocomposant lourde pour sol et relevés de type Alsan Localisation: Caniveau derrière maison	14,00	30,00	4,20	30,00	4,20	MI	119,80	503,16
Sous-Total TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ - Création d'une étanchéité		30,00		55,94				3 194,74
<u>TRAVAUX D'ENDUITS (Réparation ponctuelle)</u>								
Sciage, piquage et dégarnissage de l'enduit existant ,	6,20	30,00	1,86	100,00	6,20	M2	89,99	557,94

Désignation	Qté prévue	Avt du 22/09/2022		Avt du 02/03/2023		U.	Prix unitaire	Montant HT
		%	qté	%	qté			
suppression de tout granulat non fixé, y compris évacuation des déchets.								
Lavage du mur	1,00	30,00	0,30	100,00	1,00	Es	107,53	107,53
Enduit de dressage au PARLUMIERE STH	6,20	30,00	1,86	100,00	6,20	M2	45,18	280,12
Application d'un enduit de finition au PARLUMIERE STH (TEINTE GRIS OU BLANC)	6,20	30,00	1,86	30,00	1,86	M2	54,41	101,20
Lavage de la façade	1,00	30,00	0,30	30,00	0,30	Es	107,53	32,26
Sous-Total TRAVAUX D'ENDUITS (Réparation ponctuelle)		30,00		77,60				1 079,05
RÉFECTION DE LA BANDE DE RIVE EN TUILES DÉCORÉES TYPE MARSEILLE FLEUR								
Dépose de tuile de rive	15,00	30,00	4,50	100,00	15,00	Ut	25,66	384,90
Pose de tuile de rive marseille décor fleur couleur rouge	15,00	30,00	4,50	75,00	11,25	Ut	114,43	1 287,34
Remplacement du fronton	1,00	30,00	0,30	75,00	0,75	Ut	202,63	151,97
Sous-Total RÉFECTION DE LA BANDE DE RIVE EN TUILES DÉCORÉES TYPE MARSEILLE FLEUR		30,00		79,18				1 824,21
TRAVAUX DE ZINGUERIE								
Remplacement de la descente d'Eau Pluviale (E.P) zinc de 80 y compris collier, naissance, coude et soudure	6,75	30,00	2,03	100,00	6,75	MI	75,94	512,60
Remplacement de la gouttière en dalle zinc de 16 y compris crochets bandeau, jonction, talons et coudes. (non compris mise en peinture)	9,40	30,00	2,82	35,00	3,29	MI	81,80	269,12
Dépose de l'antenne tv	1,00	30,00	0,30	100,00	1,00		116,04	116,04
Sous-Total TRAVAUX DE ZINGUERIE		30,00		64,24				897,76

Montant des travaux réalisés	6 995,76
Situation 1 du 22/09/2022	3 241,03
A déduire	3 241,03
Montant H.T.	3 754,73
Total T.V.A. 10,00 %	375,47
Total T.T.C.	4 130,20
Net à payer (Euros)	4 130,20

Pour la société, le gérant : **F. VIGNES**

