


Entreprise Navailh Michel

Charpente. Couverture. Neuf.
Rénovation. Parquets. Lambris. Isolation.
65230 CASTELNAU-MAGNOAC
Tel : 05.62.39.08.69
Fax : 05.62.39.59.68
Port : 06.83.36.02.64
SIRET: 39993123700032

Devis n°19**M.r SASSOUBRE Olivier****A Castelnau-magnoac 65 230**

A Castelnau-Magnoac le 29/09/2022

Descriptif: TRAVAUX DE TOITURE AVEC FOURNITURES

Conditions de Paiement : 40% a la signature du devis, 50% au milieu des travaux, 10% à travaux. Tous travaux supplémentaires au devis seront facturés séparément. Tous les travaux de ne sont pas à ma charge.

Réf	Désignation	Un.	Qté	Prix/m2
	TRAVAUX DE CHARPENTE:			
	Démolition ardoises, voliges y compris le déblaiement	M2	175	15
	Prévisions bois de charpente en sapin de type Douglas (pannes et chevrons sous réserve)	M3	1,75	650
	Nivelage de charpente	M2	175	13
	Planche de rive PVC blanc façade Est, Ouest et lucarne	ML	30	28
	Voliges sapin sur chevrons en volée de toit	M2	18	30
	Rallonger la volée de toit pignon Sud	L'U		FORFAIT
	TRAVAUX DE COUVERTURE:			
	Pose film de toiture micro poreux 1er choix de marque Spirtech avec liteaux de contre-lattage pour ventilation	M2	175	12
	Couverture tuiles plates VOLNAY noire de chez Terreal	M2	175	48
	Tuiles chatières pour ventilation	L'U	9	50
	Tuiles de rive droite et gauche sur pignon	ML	27	42
	Scellement faitage a sec closoir zinc plomb	ML	10,5	72
	TRAVAUX DE ZINGUERIE:			
	Pose gouttières zinc Diam33 de type VM	ML	17,5	34
	Coudes, naissances	L'U	12	25
	Pose tuyau de descente zinc Diam100	ML	20	34
	Couloir en zinc y compris le platelage	ML	19,5	52
	Noe en zinc y compris le platelage	ML	7	68
	Entourage zinc de cheminée	L'U	4	540
	Ossature pour bardage et bardage tuiles	M2	9	170
	TRAVAUX DE SECURITE:			
	Mise en place échafaudage	L'U	1	1350
	Attention la date de validité de ce devis n'est donné qu'a titre indicatif vu la conjoncture actuelle, prix révisable a la commande pour raison de hausses de matières premières			

Bon pour Acceptation

Date :
Devis accepté le:

Signature :

Total H.T.
T.V.A
10,00%
Total T.T.C.

30

la fin des
maçonnerie

Montant H.T
2 625,00 €
1 137,50 €
2 275,00 €
840,00 €
540,00 €
780,00 €
2 100,00 €
8 400,00 €
450,00 €
1 134,00 €
756,00 €
595,00 €
300,00 €
680,00 €
1 014,00 €
476,00 €
2 160,00 €
1 530,00 €
1 350,00 €
29 142,50 €
2 914,25 €
32 056,75 €