

REY Frères

CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
 65220 SADOURNIN
 Tél. : 62.35.60.86
 SIRET 34910061000014

DEVIS DESCRIPTIF ET ESTIMATIF

Madame LABEYRIE

ST MEDARD EN JALLES
 17,RUE FRANCIS POULENC

Date : 25/10/95
 * Devis N° : D35
 Client : LABEYRIE

33160 ST MEDARD EN JALLES

Désignation	Quantité	Unité	Prix Unitaire	Montant Total HT
Objet:				
<i>TRAVAUX D'ISOLATION MUR ET PLAFOND ET REDOUBLAGE EN PLACOPLATRE..</i>				
<i>REZ DE CHAUSSEE</i>				
Cloison de doublage avec isolation polystyrène expansé 10 + 80. (R=1.83)	102	M2	120.00	12240.00
Isolation en panneaux semi-rigides laine de verre épaisseur 75 mm. (R=1.83)	19	M2	37.98	721.62
Cloison de doublage avec plaques de plâtre BA 13 sur ossature métallique M48 (sans isolation).	19	M2	120.00	2280.00
Traitement des joints sur plaques de plâtre.	141	ML	11.00	1551.00
ETAGE				
Cloison de doublage avec isolation polystyrène expansé 10 + 80. (R=1.83)	118	M2	120.00	14160.00
Cloison de doublage avec isolation polystyrene expanse 10+50 (R=1.15)	33	M2	100.00	3300.00
Traitement des joints sur plaques de plâtre.	51	ML	11.00	561.00
	0		0.00	0.00
Isolation thermique de plancher de combles perdus par une couche de laine de roche déroulée sur plancher, epais. : 160 mm, l = 4.00 m.	194	M2	55.00	10670.00

REGLEMENT

ACOMPTE 30% DEBUT DES TRAVAUX
 ACOMPTE 30% MOITIE TRAVAUX
 SOLDE FIN DES TRAVAUX

Le client

L'artisan

TOTAL H.T.	45483.62
T.V.A 20.60%	9369.63
TOTAL T.T.C.	54853.25
ACOMPTE	0.00
NET A PAYER	54853.25

*acompte le 07.06.96 - 10.000 f -
 " le 12.9.96 20.000 f*